

Committente / Identificativo progetto:

**COMUNE DI SESTO CALENDE
PIAZZA CESARE DA SESTO, 1
21018 SESTO CALENDE (VA)**

Oggetto:

**NUOVA MENSA SCOLASTICA
PRESSO SCUOLA PRIMARIA
UNGARETTI**

Progetto / Nome documento:

ANALISI NUOVI PREZZI

Numero progetto o documento:

8792 PESEC 311

Note:

CUP I85E22000400006

Impresa aggiudicataria:

IMPRESA VULCANO s.r.l.
Via Marconi, 35 - Lonate
Pozzolo (Va)p.Iva:
06923340969



IMPRESA VULCANO s.r.l.

costruzioni civili e industriali

Sede Legale: Via Marconi, 35 - 21015 - Lonate Pozzolo (VA)
Sede Operativa: Via E. Ferrari 1 - Magnago (MI)
info@impresavulcano.it
C.F./P.IVA 06923340969 - tel. 0331/1409144

Logo Committente:



Immagine:



Tabella revisioni:

Revisione	Descrizione	data	Eseguito	Verificato	Approvato
0	Progetto esecutivo	14/11/23	M.B.	C.D.	F.N.

Num.	Descrizione Articolo Materiali ed apparecchiature si intendono <u>forniti in opera</u> , a norma, compresa assistenza muraria, trasporti, noli, sollevamenti, ogni prestazione, fornitura ed onere necessari a rendere l'opera completa e funzionante	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario (€)	Totale (€)
NP.01 Rooftop Climatizzazione					
1,00	Offerta di sola Fornitura di Condizionatore autonomo in pompa di calore raffreddato ad aria ad alta efficienza tipo "Roof Top" - "CSRN-iY 20.2 Condizionatore autonomo in pompa di calore raffreddato ad aria ad alta efficienza tipo "Roof Top" R32-400T-IOM1-CBK-CREFB-PSTD" Portata di mandata: 11.000 mc/h Aria Esterna: 3.500 mc/h Potenza Termica: 59 kWt Potenza Frigorifera: 58 kWf Comprensivo di tutti gli accessori ed oneri di avviamento.	cad	1,00	€ 26.481,54	€ 26.481,54
2,00	Operaio impiantista livello C2 - MA.00.060.0010	h	32,00	€ 32,49	€ 1.039,68
3,00	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:	h	16,00	€ 60,09	€ 961,44
		Sommano			€ 28.482,66
		Spese generali 17%			€ 4.842,05
		Sommano			€ 33.324,71
		Utile Impresa 10%			€ 3.332,47
		Totale Fornitura e Posa N.P.			€ 36.657,18
		Incidenza Manodopera			2,84%

Num.	Descrizione Articolo Materiali ed apparecchiature si intendono <u>forniti in opera</u> , a norma, compresa assistenza muraria, trasporti, noli, sollevamenti, ogni prestazione, fornitura ed onere necessari a rendere l'opera completa e funzionante	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario (€)	Totale (€)
NP.02 Canalizzazione Microforata Induttiva					
1,00	Offerta di sola Fornitura di Canalizzazione microforata ad alta induzione.	m	1,00	€ 79,98	€ 79,98
2,00	Offerta di sola Fornitura di Staffaggi per Canalizzazione induttiva (due per metro lineare).	cad	2,00	€ 10,44	€ 20,88
3,00	Operaio impiantista livello C2 - MA.00.060.0010	h	2,00	€ 32,49	€ 64,98
4,00	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:	h	0,00	€ 60,09	
		Sommano			€ 165,84
		Spese generali 17%			€ 28,19
		Sommano			€ 194,03
		Utile Impresa 10%			€ 19,40
		Totale Fornitura e Posa N.P.			€ 213,44
		Incidenza Manodopera			30,44%

Num.	Descrizione Articolo Materiali ed apparecchiature si intendono <u>forniti in opera</u> , a norma, compresa assistenza muraria, trasporti, noli, sollevamenti, ogni prestazione, fornitura ed onere necessari a rendere l'opera completa e funzionante	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario (€)	Totale (€)
NP.03 Canalizzazione Microforata Induttiva					
1,00	Offerta di sola Fornitura di Tappo finale per Canalizzazione microforata ad alta induzione.	cad.	1,00	€ 17,52	€ 17,52
2,00	Operaio impiantista livello C2 - MA.00.060.0010	h	0,20	€ 32,49	€ 6,50
3,00	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:	h	0,00	€ 60,09	
		Sommano			€ 24,02
		Spese generali 17%			€ 4,08
		Sommano			€ 28,10
		Utile Impresa 10%			€ 2,81
		Totale Fornitura e Posa N.P.			€ 30,91
		Incidenza Manodopera			21,02%